



~~缴费过毒岛能源集团集团的费用接口或通过任何银行的柜台缴费及手机银行~~
????????????

客户服务热线：86636616

青岛兴平热电有限公司

近期，有热企就开始准备冲水试压了。需要提醒的是，在充水试压时，用户需要先

自行检查家中的管道、阀门等设施是否正常，手动跑风是否已经关闭。供热系统的阀门、暖气管道的接口处最容易出现纰漏。

一般来说，暖气片旁的阀门可扭动，往年一些有孩子的家庭，会因孩子好奇扭动而关闭阀门，在充水试压时就会出问题。工作人员在充水试压时发现，居民家管道漏水主要有四种情况：用户楼顶放气阀不严；用户家中放气阀、暖气片跑风关闭不严；室内采暖设施连接处老化、锈蚀，管道、阀门断裂或破损；用户装修拆装暖气片，安装不到位。

充水试压主要

是为了检测用户家中供热管道是否有跑冒滴漏现象。

请用户随时注意在小区内、单元楼门口张贴的充水通知，在充水试压当天家中留人，并在试压时注意暖气片、暖气管道接口处和阀门处是否有老化、松动等原因导致的漏水现象，是否有管道阻塞问题，如有问题应及时通知所辖换热站的维修人员。

来源：大众网青岛、青岛晚报、掌上平度